

1. Beskrivelse – Rydning af beplantning m.v.

- **Omfang**

1.1 – Fældning af træer

1.2 – Rydning af gårdrum

Arbejdet omfatter gårdrum mellem blok A og B, som skal ryddes for beplantning, stensætninger, flisebelægninger og overskudsjord m.v.

Rydningen udføres nu, idet mellembygningerne skal nedrives / totalrenoveres, og der således er mulighed for uhindret transport.

**Lokalisering / tegningshenvvisning-
Arkitekttegningsliste af 17.10.2014
Tegning nr. Ø 100, Ø 105**

- **Udførelse**

Arbejdet indeholder sortering, læsning og bortkørsel af optagne bevoksninger og alt nedrivningsmateriale (fliser m.v) som ikke skal genanvendes på grunden.

Det forudsættes at overskudsjord oplægges i depot nordvest for blok A.

Der forudsættes udført følgende overordnede ydelser:

- Udlægning af køreplader i nødvendigt omfang – incl. skolegård
- Fældning / rydning af træer og fjernelse af rødder og bortskaffelse
- Øvrig beplantning og rødder ryddes og bortskaffelse
- Nedtagning af plantestensmure og bortskaffelse
- Optagning af fliser og bortskaffelse
- Borde / bænke bortskaffes
- Jord / muldlag afrømmes og oplægges i depot.
Afgravningsniveau forudsættes = underside af fliser