

Bygningsdelsbeskrivelse – Tømrer / snedker

17.10.2014

3. Bygningsdelsbeskrivelse – Tømrer / snedker

- **Omfang**

3.1 – Nedrivningsarbejder og interimslukninger

3.2 – Toiletkerner og garderober – Fløj A og B

3.3 – Indvendige døre

3.4 – Træbetonlofter

3.5 – Mellembygninger ved blok B og M

3.6 – Sammenbygning – Ny indskoling mellem blok A og B

3.7 – Køkken i indskoling

Arbejdet omfatter i hovedtræk udførelse af 2 stk toiletkerner, udskiftning og levering af nye indvendige enkeltdøre og dørpartier, nye loftoverflader med træbeton – dels i felter og dels i større flader (rum) – Nye mellembygninger, herunder glasfacader og tagkonstruktion (incl. nedrivning af de eksisterende bygninger) – Sammenbygning mellem blok A og B – (indskoling) med nye glasfacader, lofter og tagbeklædning. Nyt elevkøkken i indskoling. Herudover opstilling og drift af byggeplads.

Øvrigt Tømrer / snedkerarbejde – nye limtræssøjler i muråbninger, stålkonstruktion - herunder søjler / dragere og præ. fab. tagelementer i sammenbygning mellem blok A og B – incl. tagtilpasninger. Der henvises til ing. Projekt / tilbudsliste

Lokalisering / tegningshenvvisning-

Arkitekt og ingeniørtegningslister af 17.10.2014

- **Materialer og produkter**

Gipsvægge og inddækninger –stålregler - 12 mm krydsfiner indv. /13 mm udv. på hver side

Gipsbuer om stålsøjler – præ. fab. / dim. i.h.t leverandør.

Træbeton – lys natur, fin struktur, kant 11, tykkelse 25 mm

Øvrige materialer og produkter – der henvises generelt til øvrigt tegningsmateriale med beskrivelsespositioner.

- **Arbejdsdokumenter**

Køkken, glasfacader og indvendige døre / dørpartier

Før udførelsen af ovennævnte arbejder påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter, til godkendelse hos byggeledelsen, i form af arbejdstegninger, beskrivelser, arbejdsinstruktioner m.v. med angivelse af de angivne specifikationer.

- **Udførelse**

Nedrivninger / interimslukninger –

Arbejdet indeholder sortering, læsning, og bortkørsel af alt nedrivningsmateriale. Alle omkostninger til miljø- og miljømæssige foranstaltninger, herunder evt. deponeringsudgifter skal være indeholdt. Der udføres intermistiske afdækninger med krydsfiner / pressinger hvor mellembygninger nedrives og hvor facader fjernes ved ny sammenbygning.

Omfang

Arbejdet omfatter alle de på tegninger og i beskrivelsen nævnte arbejder og leverancer.

Alle materialer, samlinger, beslag, udførelsesmetoder m.m der er nødvendige for de beskrevne arbejders udførsel i god håndværksmæssig stand, henhører under dette arbejde, selv om det ikke direkte fremgår af tegninger og beskrivelse.

Prøver - Før ordre afgives på materialer. Der kun er arts- og kvalitetsbestemt, skal prøver forelægges tilsynet til godkendelse.

Normer og standarder

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med alle inden for området gældende love bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, leverandøranvisninger, DIF – normer, Dansk Standard, vejledninger og branchenormer m.v.