

5. Bygningsdelsbeskrivelse - Maler

- **Omfang**

- 5.1 – Nye gipsvægge med væv - toiletgrupper
- 5.2 – Nye gipsinddækninger omkring søjler og dragere i indskoling
- 5.3 – Eksisterende trælofter
- 5.4 - Nye limtræssøjler
- 5.5 – Rør og kanaler
- 5.6 – Hovedrengøring inden aflevering

5.1 – NYE GIPSVÆGGE MED VÆV – (toiletgrupper)

- **Omfang og lokalisering**

Nye gipsvægge jf. projektmateriale i h.t. Arkitekttegningsliste af 17.10.2014

- **Materialer og produkter**

Spartling : Sandspartling
Armering : Armeringsstrimmel
Grunder : Microdispersgrunder
Glasvæv : Med struktur – prøve forevises til godkendelse
Maling : Acrylplastmaling glans 10,
Hvid NCS-farve efter aftale med byggeledelse

- **Udførelse**

Behandlingen udføres jf. MBK blad nr. 2678

5.2 – NYE GIPSINDDÆKNINGER OM SØJLER OG DRAGERE (indskoling)

- **Omfang og lokalisering**

Nye gipsinddækninger jf. projektmateriale i h.t. Arkitekttegningsliste af 17.10.2014

- **Materialer og produkter**

Spartling : Sandspartling
Armering : Armeringsstrimmel
Grunder : Microdispersgrunder
Glasvæv : Med struktur – prøve forevises til godkendelse
Maling : Acrylplastmaling glans 10,
Hvid NCS-farve efter aftale med byggeledelse

- **Udførelse**

Behandlingen udføres jf. MBK blad nr. 2678

5.3 – EKSISTERENDE TRÆLOFTER

- **Omfang og lokalisering**

Maling af trælofter jf. projektmateriale i h.t. Arkitekttegningsliste af 17.10.2014

- **Materialer og produkter**

Grunder : Spærrende vandig Acrylplastmellemmaling på basis af
Speciel acryldispersion.
Som Sigma Renova Isotop Primer
Maling : Spærrende vandig loft- og vægmaling på basis af 100%
Acryl
Som Sigma Renova Isotop mat

- **Udførelse**

1 x grunder / primer
2 x acrylplast
.

5.4- NYE LIMTRÆSSØJLER

- **Omfang og lokalisering**

Limtræssøjler ved nye muråbninger jf. projektmaterialet i h.t. Arkitekttegningsliste af 17.10.2014

- **Materialer og produkter**

Hvidpigmenteret specialprodukt, hvor træstrukturen bevares.
Trælak – halvmat

- **Udførelse**

Afstøvning
Behandle med specialprodukt
Behandle med 2 gange trælak

5.5 – RØR OG KANALER

- **Omfang og lokalisering**

Synlige varme radiatorrør og synlige ventilationskanaler jf. projektmaterialet i h.t. VVS ing tegning K08 H1 N01

- **Materialer og produkter**

Rengøring : Afvaskning
Grunder : Korrosionshindrende primer
Færdigstrygning ; Akrylemalje glans 35

- **Udførelse**

Behandling udføres jf. MBK blad nr. V7020

5.6 – AFSLUTTENDE HOVEDRENGØRING

- **Omfang og lokalisering**

Arbejdet omfatter indvendig rengøring af omhandlende bygninger
Rengøringen foretages etapevis i henhold til rammetidsplanen.

Foruden normal rengøring efter malerarbejde skal der foretages en generel rengøring af bygningerne.

Rengøringen skal foretages inden arbejdet afleveres og omfatter rengøring af alle lokaler, herunder rengøring af sanitetsudstyr, fliser, gulve, skabe m.v.

Endvidere fjernelse af beskyttelsesfilm, mærkater m.v. fra ruder, sanitet og andre overflader.

Indvendig og udvendig vinduespolering samt polering af spejle.