

Bygningsdelsbeskrivelse – Murerarbejde (01)

17.10.2014

2.1 Bygningsdelsbeskrivelse – Murerarbejde

- **Omfang**

2.1.1 – Toiletkerner – Forberedelse gulv

2.1.2 – Toiletkerner - Gulvklinter

2.1.3 – Toiletkerner - Vægfliser

2.1.4 – Toiletkerner - Spejle

2.1.5 – Filtsning af murværk

2.1.6 - Måtteramme

Øvrigt murerarbejde – Nye murhuller / nedbrydning af murværk / murreparationer m.v. - Se ing, projekt / tilbudsliste

Arbejdet omfatter i hovedtræk udførelse af 2 stk toiletkerner med nyt afretningslag, gulvklinter og vægfliser.

Herudover etablering af nye muråbninger til fællesrum, mindre murreparationer og filtsning af murværk i indskoling.

- **Lokalisering / tegningshenvisning-**

Arkitekt og ingeniør tegningslister af 17.10.2014

- **Materialer og produkter**

Afretningslag af slidlagsbeton 0-4 mm.

Klæber af fleksibel fliseklæb

Gulvklinter 150 x 150 mm, uglaseret sort, efter godkendt prøve - der medregnes kr 250,- ex moms til indkøb af klinter.

Vægfliser 150 x 150 mm, vægfliser mat hvid efter godkendt prøve – der medregnes kr 150,- ex moms til indkøb af fliser

Spejle dobbelte, dim. ca 600 x 750 mm til indmuring.

Vinkeljernsramme til kokusmåtter - galvaniseret med ankre dim. ca. 800 1800 mm

Mørtel til filtsning – indfarvet KC 50/50/750

- **Udførelse**

Forberedelse af undergulv – opbrydning og fjernelse af eksisterende belægning – (linoleum og ca. 40 mm Dafon svømmende gulv).
Nyt svummelag af cement og fint sand.

Gulvklinter lægges i fleksibel fliseklæb – overalt opsættes sokkelklinter svarende til gulvklinter. Der fuges med cementbaseret fugemasse og afrensnes, Der fuges i overgang væg / gulv og installationer med egnet siliconefugemasse.

Vægfliser opsættes på primet underlag med fleksibel fliselæb, fugning og afrensning – der fuges i ind- udadgående hjørner med egnet siliconefugemasse.

Der opsættes indmuringsspejle efter opmåling

Filtsning af murværkudføres på forvandet flade med et tyndt lag KC mørtel
– lagtykkelsen mellem 0,5-1 mm –
Den færdige overflade skal fremstå jævn og kun med tidligere ujævnheder udfyldt med mørtel.

Måtterammer indstøbes i afretningslag