

Tilbudsliste

Telefon 44 52 70 00
Telefax 44 91 38 39
Direkte telefon 44 52 6411

Dato 17.10.2014	Journal nr.
Til Murerentreprenøren	Fra Center for Ejendomme

KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER

Undertegnede tilbyder herved i nøje overensstemmelse med det modtagne udbudsmateriale fra Herlev Kommune, Center for Ejendomme og Intern service, at levere alle materialer og udføre alle arbejder ved

FAGENTREPRISE **TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER**

For i alt excl. moms	kr.
25 % moms	kr.
Tilbudssum i alt incl. moms	kr.

Skriver kroner:

Undertegnede af denne side 1 er endvidere bundet af de angivne oplysninger og priser på tilbudslistens efterfølgende sider.

Underskrift

Stempel

TILBUDSSPECIFIKATION

Generelt: Nærværende tilbudsliste, omfattende murerarbejde, jordarbejde og betonarbejde, skal betragtes som beskrivende tilbudsliste, hvilket indebærer at alle arbejder og leverancer, som er nødvendige for færdiggørelsen af den komplette bygningsdel skal være indeholdt i ydelsen. Alle arbejder skal udføres efter gældende regler, normer, leverandørens anvisninger og iht. tegningerne. Alle nødvendige kontrolopmålinger, arbejdstegninger, hjælpemidler og byggepladsforhold m.m. skal være indeholdt i de enkelte poster. Alt arbejde skal udføres omhyggeligt og håndværksmæssigt korrekt. Alle deponeringsafgifter skal være indeholdt i de enkelte poster.

Pos. Beskrivelse

Forudsete, men ikke fastlagte arbejder og leverancer, vil kun komme til udbetaling i det omfang, tilsynet har rekvireret arbejderne.
Enhedspriserne skal indeholde komplette arbejder inkl. levering, montering og arbejds løn.

03.1 Tømrerarbejde, konstruktionsarbejder03.1.01 Åbning ved fællerum - bygn. M

Åbning mod gang i fællesrum mod hjemmebase 1, tegn. (29)4.01
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.

sum kr. _____

03.1.02 Åbning ved fællerum - bygn. M

Åbning mod gang i fællesrum mod hjemmebase 2, som tegn. (29)4.01
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.

sum kr. _____

03.1.03 Åbning ved fællerum - bygn. M

Åbning mod gang i fællesrum mod hjemmebase 5, tegn. (29)4.09
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.

sum kr. _____

03.1.04 Åbning ved fællerum - bygn. M

Åbning mod gang i fællesrum mod hjemmebase 6, tegn. (29)4.09
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.

sum kr. _____

03.1.05 Åbning ved fællerum - bygn. B

Åbning mod gang i fællesrum mod hjemmebase 5/6, tegn. (29)4.04
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.

sum kr. _____

TILBUDSLISTE

Herlev kommune
Ny Indskoling, til- og ombygninger

TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER**KILDEGÅRDSKOLE ØST**

Fagentreprise
17.10.2014

- 03.1.06 Åbning ved fællerum - bygn. B
Åbning mod gang i fællesrum mod hjemmebase 8, tegn. (29)4.08
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.
sum kr. _____
- 03.1.07 Åbning ved fællerum - bygn. B
Åbning mod gang ved fremtidig garderobe, som tegn. (29)4.08
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.
sum kr. _____
- 03.1.06 Åbning ved fællerum - bygn. A
Åbning mod gang i fællesrum mod hjemmebase 1, tegn. (29)4.05
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.
sum kr. _____
- 03.1.06 Åbning ved fællerum - bygn. A
Åbning mod gang i fællesrum mod hjemmebase 4, tegn. (29)4.08
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.
sum kr. _____
- 03.1.08 Åbning ved fællerum - bygn. A
Åbning mod gang ved fremtidig garderobe, som tegn. (29)4.08
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne. Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.
sum kr. _____
- 03.01.09 Åbning ved fællesrum/samling - bygn. B
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne, tegn. (29)4.02
Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.
sum kr. _____
- 03.11.10 Åbning ved fællesrum/samling - bygn. B
Nedtagning af eksist. loft over mellemgang inkl. bærende træbjælker fra gammelt ventilationsaggregat.
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne, tegning (29)4.03.
Levering og montering af 5 stk. nye 100x200 mm træbjælker inkl. hulplader og søm.
Levering og montering af 5 stk. nye 100x100 mm træstolper inkl. hulplader og søm.
sum kr. _____
- 03.1.11 Åbning ved fællesrum/samling - bygn. A
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne, tegn. (29)4.02
Skæring af eksist. synlige ankerbolte ved underside af eksist. trærem.
2 stk. sum kr. _____

- 03.1.12 Åbning ved fællesrum/samling - bygn. A
Nedtagning af eksist. loft over mellemgang inkl. bærende træbjælker fra gammelt ventilationsaggregat.
Levering og montering af nye ø250 limtræssøjler inkl. dorne, tegning (29)4.03.
Levering og montering af 5 stk. nye 100x200 mm træbjælker inkl. hulplader og søm.
Levering og montering af 5 stk. nye 100x100 mm træstolper inkl. hulplader og søm.
2 stk. sum kr. _____
- 03.1.13 Tagkonstruktion på mellembygning - bygn. B
Levering og montering af laminerede limtræsremme 115x200 inkl. beslag.
Levering og montering af bjælkespær 45x245 mm inkl. udsparinger.
Detailprojektering af sømplate i kip af spærleverandør.
Levering og montering af tømmer 45x95 mm i udsparinger.
sum kr. _____
- 03.1.14 Tagkonstruktion på mellembygning - bygn. M
Levering og montering af laminerede limtræsremme 115x200 inkl. beslag.
Levering og montering af bjælkespær 45x245 mm inkl. udsparinger.
Detailprojektering af sømplate i kip af spærleverandør.
Levering og montering af tømmer 45x95 mm i udsparinger.
sum kr. _____
- 03.1.15 Bortskæring af tagudhæng for ny bygning mellem bygn. A og B.
Bortskæring af eksisterende tagudhæng, herunder spær, brædder, tagdækning og rende, for ny bygning. Deponering og bortkørsel af affald.
sum kr. _____
- 03.1.16 Stålrammer for ny bygning mellem bygn. A og B
Levering og montering af 4 stk. præfabrikerede stålrammer, inkl. alle dertilhørende sekundære stålprofiler (herunder stålprofiler for ophængning af eksisterende rem), top- og fodbeslag, øvrige beslag, bolte, møtrikker, ankre mv. Alt stål leveres i korrosionskategori C2-lav.
Levering og montering af 4 stk. stålrammer.
sum kr. _____
Brandbeskyttelse af stålkonstruktion ved maling til R 30 A2-s1,d0, [BS 30].
sum kr. _____
- 03.1.17 Demontering af betonsøjler ved ny bygning mellem bygn. A og B.
Demontering af eksisterende 120x120 mm betonsøjler under eksisterende 120x240 mm træremme. Betonsøjler fjernes når remme er ophængt i ny stålkonstruktion. Deponering og bortkørsel af betonbrokker.
sum kr. _____

03.1.18 Tagelementer for ny bygning mellem bygn. A og B.

Fremstilling, projektering, levering og montering af præfabrikerede tagelementer af stål (som Skandek SD350) og fremstillet af bærende profiler, 20-35 mm ståltrapezplader, isolering, dampspærre mv. Alt stål leveres varmforzinket/galvaniseret.

Tagelementet leveres øverst med 30 mm TF isolering og underpap, forberedt for efterfølgende tagdækning, tagpap (listetagdækning)

Tagelementer leveres med 45 mm krydsforskalling forberedt for loftbeklædning af troldekt plader.

Arbejdet omfatter samtlige samlinger tagelementer i mellem samt tilslutning til eksisterende tagflader på bygning A og B.

sum kr. _____

03.1 **Tømrerarbejde, konstruktionsarbejder, overføres til tilbudslistens forside**

i alt, sum kr. _____

03.1 **ENHEDSPRISER, tømrerarbejde, konstruktionsarbejder,**

Mængde: 15 svendetimer sum kr. _____

15 lærlingetimer sum kr. _____