

4. Bygningsdelsbeskrivelse - Linoleumsgulve

- **Omfang**

- 4.1 – Demontering og bortskaffelse
- 4.2 – Spartling
- 4.3 – Lægning af linoleumsgulve
- 4.4 - Måtter
- 4.5 – Afdækning
- 4.6 – Øvrigt

Arbejdet omfatter demontering og fjernelse af eksisterende linoleum- og vinylbelægninger i henhold til projekt materialet

Samt udførelse af spartling på eksisterende afretningslag, samt linoleumsgulvbelægning, herunder al nødvendig forbehandling. Gulve afdækkes efter udførsel

Desuden leveres / udlægges måtter i måtterammer i henhold til projekt materialet.

Lokalisering / tegningshenvi- Arkitekttegningsliste af 17.10.2014

(belægninger er på gulvplaner angivet med signatur).

- **Tilstødende bygningsdele**

Undergulve er henholdsvis eksisterende og ny betonafretningslag

- **Materialer og produkter**

Spartelmassen skal være gipsbaseret med Mpa over 20.

Lim skal være vandbaseret og anvist af linoleumsleverandør.

Linoleum som DLW som Marmorette 2,5 mm og Acoustic Plus 4,0 mm
Farveprøver på linoleum skal leveres til godkendelse.

Måtter Kokusmåtter natur med pvc-bagside -, 23 mm tykkelse.

Afdækningsmateriale med tilhørende tape – afdækningspapir, minimum 125 g/m². Tape skal være kraftig hæftende, vandfast og minimum 50 mm bred. Tapen må ikke kunne misfarve gulvet ved direkte hæftning.

- **Udførelse**

Aftagning – Linoleum klæbet på gulv aftages og bortkøres

Der drages omsorg for at affaldshåndteringen udføres efter gældende lovgivning.

Nærværende entreprenør kontrollerer at undergulv er bæredygtigt, plant og tørt og konditionsmæssigt i orden for eget kvalitetsmæssige arbejde.
Såfremt undergulv ikke kan godtages kontaktes byggeledelsen for afklaring.

Tolerancer:

Tolerancer til den færdige linoleumsbelægning skal være:

- + / - 2 mm målt på et 2 m retholt
- + / - 0.6 mm på et 0.25 retholt

Spartling Gulvet fuldspartles med max. 1,8 kg / m² gipsbaseret spartelmasse. Afvigelser fra planhed skal være mindre end + - 2 mm på et 2,0 m retholt.

Lægning Linoleum i baner med glat overflade og juteunderlag, bredde 2,0 m pålægges med baneretningen parallel med lysretningen med færrest mulige samlinger under hensyntagen til den anvendte banebredde.

Tilskæring udføres tæt til indfatninger, rør, skinner m.v.

Linoleum fuldklæbes til underlag med speciallim. Efter limning tromles belægningen.

Alle samlinger udfuges med en af linoleumsproducenten godkendt smeltetråd. Efter fugning afskæres tråden plant med gulvoverfladen.

Væg- og gulvafslutninger Ved vægge – mursten / klinker – afsluttes med tæt tilskæring og siliconefuge.

Gulvskinner under døre leveres / monteres af TØ/SN – der samarbejdes med denne for korrekt montering / afslutning.

Afdækning Gulve afdækkes med gulvpap 500 g/m² med tape samlinger, for beskyttelse ved øvrige arbejder