

AALBORG KOMMUNE

By- og Landskabsforvaltningen
Trafik & Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017

Parceltilbudslister (PTL)

Udbud



Februar 2017
Revideret 09.03.2017

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	1	Entreprisenavn:	Værftskvarteret		
Vej nr.:	8512391-0-	Vejnavn:	Gasværksvej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,089		
Strækning:			Nyhavnsgade - Rundkørsel ved Beddingen		OMR: 1
Længde (m):	89	Underlag:	AB	ÅDT:	1.974
Bredde (m):	10,3	År:	1996	Æ-10:	115
Areal (m²):	917	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Lokalvej primær by
Særlige forhold: Koordineres med krydsombygning ved Nyhavnsgade samt optagning af jernbaneskiner.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	942		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	917 25 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	2		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	1		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	6		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	5 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	1	Entreprisenavn:	Værftskvarteret		
Vej nr.:	8512391-0-	Vejnavn:	Gasværksvej		
Fra km:	0,115	Til km:	0,686		
Strækning:			Rundkørsel ved Beddingen - Speditørvej		OMR: 1
Længde (m):	571	Underlag:	PA	ÅDT:	1.974
Bredde (m):	11,4	År:	2006	Æ-10:	190
Areal (m²):	6.495	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Lokalvej primær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	6.645		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	6.495 150 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	21		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	2		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	63		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	5		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	33 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	1	Entreprisenavn:	Værftskvarteret		
Vej nr.:	8512391-0-H	Vejnavn:	Gasværksvej, fortov		
Fra km:	0,152	Til km:	0,686		
Strækning:			Indkørsel Gasværksvej 24 - Speditørvej	OMR:	1
Længde (m):	534	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	2,7	År:	1967	Æ-10:	
Areal (m²):	1.464	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Fortov langs vej
Særlige forhold: Kabelskabe (3 stk.) afklares.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 45 kg/m² PA 6t, flex	m² m² m²	1.489		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 25 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	13		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	1		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	9		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	1		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	3		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	7 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	1	Entreprisenavn:	Værftskvarteret		
Vej nr.:	8515994-0-	Vejnavn:	Nyhavnsgade		
Fra km:	0,582	Til km:	0,613		
Strækning:			Teglårds Plads - Sømandshjemmet		OMR: 1
Længde (m):	31	Underlag:	SMA/AB	ÅDT:	11.006
Bredde (m):	24,5	År:	1989	Æ-10:	169
Areal (m²):	760	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Trafikvej primær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	1.010		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.010 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	3		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	5		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	1		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	5 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	1	Entreprisenavn:	Værftskvarteret		
Vej nr.:	8515994-0-H	Vejnavn:	Nyhavnsgade		
Fra km:	0,613	Til km:	1,555		
Strækning:			Kryds v/Musikhuset - Østre Alle	OMR:	1
Længde (m):	942	Underlag:	AB	ÅDT:	11.006
Bredde (m):	8,9	År:	1984/1999	Æ-10:	169
Areal (m²):	8.391	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Trafikvej primær by
Særlige forhold: Koordineres med etablering af nyt kryds ved Østre Havn. Koordineres med krydsombygning ved Gasværksvej samt optagning af jernbaneskiner.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	8.516		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	8.391 125 425		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	13		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	7		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	48		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	1		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	43 38,3		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	1	Entreprisenavn:	Værftskvarteret		
Vej nr.:	8515994-0-V	Vejnavn:	Nyhavnsgade		
Fra km:	0,613	Til km:	1,555		
Strækning:			Kryds v/Musikhuset - Østre Alle	OMR:	1
Længde (m):	942	Underlag:	SMA/AB	ÅDT:	11.006
Bredde (m):	8,2	År:	1988/1999	Æ-10:	169
Areal (m²):	7.684	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Trafikvej primær by
Særlige forhold: Koordineres med etablering af nyt kryds ved Østre Havn. Koordineres med krydsombygning ved Gasværksvej samt optagning af jernbaneskiner.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	7.809		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	7.684 125 400		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	10		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	7		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	48		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.			
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	39 36,0		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	2	Entreprisenavn:	Øgade-kvarteret		
Vej nr.:	8511344-0-	Vejnavn:	Drejøgade		
Fra km:	0,000	Til km:	0,137		
Strækning:			Østre Alle - Lyøgade		OMR: 1
Længde (m):	137	Underlag:	PA		ÅDT:
Bredde (m):	4,6	År:	1967		Æ-10:
Areal (m²):	637	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 50 kg/m² AB 6t, flex	m² m² m²	662		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 25 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	1		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	2		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	9		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	3 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	2	Entreprisenavn:	Øgade-kvarteret		
Vej nr.:	8513235-0-	Vejnavn:	Hjortøgade		
Fra km:	0,000	Til km:	0,139		
Strækning:			Østre Alle - Lyøgade		OMR: 1
Længde (m):	139	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	4,4	År:	1967	Æ-10:	
Areal (m²):	607	Belyst:	Ja	Vejklasse: Lokalvej tertiær by	
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 50 kg/m² AB 6t, flex	m² m² m²	632		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 25 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	3		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	8		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	3 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	2	Entreprisenavn:	Øgade-kvarteret		
Vej nr.:	8515145-0-	Vejnavn:	Lyøgade		
Fra km:	0,000	Til km:	0,135		
Strækning:			Østre Alle - Privat fællesvej		OMR: 1
Længde (m):	135	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	4,6	År:	1967	Æ-10:	
Areal (m²):	615	Belyst:	Ja	Vejklasse: Lokalvej tertiær by	
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 50 kg/m² AB 6t, flex	m² m² m²	640		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	75 25 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	3		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	2		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	7		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	3 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	2	Entreprisenavn:	Øgade-kvarteret		
Vej nr.:	8517982-0-	Vejnavn:	Strynøgade		
Fra km:	0,000	Til km:	0,152		
Strækning:			Østre Alle - Vendeplads		OMR: 1
Længde (m):	152	Underlag:	PA		ÅDT:
Bredde (m):	5,4	År:	1967		Æ-10:
Areal (m²):	818	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 50 kg/m² AB 6t, flex	m² m² m²	843		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 25 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	2		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	2		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	6		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	2		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	4 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	3	Entreprisenavn:	Nørresundby		
Vej nr.:	8517877-0-	Vejnavn:	Stigsborg Brygge		
Fra km:	0,203	Til km:	0,357		
Strækning:		Udkørsel fra P-plads - Stigsborggrunden		OMR:	1
Længde (m):	154	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	7,0	År:	1974	Æ-10:	
Areal (m²):	1.078	Belyst:	Nej	Vejklasse:	Lokalvej tertiær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Maskinopretning 50 kg/m² AB 6t	m² m² m²	1.103		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 25 150		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	2		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.			
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	10		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- 13,5		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	4	Entreprisenavn:	Bouet		
Vej nr.:	8514537-0-	Vejnavn:	Kystvejen		
Fra km:	2,000	Til km:	2,282		
Strækning:			T-kryds - 70 m SV for indkørsel til nr. 50		OMR: 2
Længde (m):	282	Underlag:	AB		ÅDT:
Bredde (m):	8,0	År:	2001		Æ-10:
Areal (m²):	2.256	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tærtær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	2.306		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 200		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	15		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	6 18,0		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	5	Entreprisenavn:	Hasseris		
Vej nr.:	8515714-0-	Vejnavn:	Naurvej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,106		
Strækning:			Hasserisvej - Granvej		OMR: 3
Længde (m):	106	Underlag:	PA	ÅDT:	398
Bredde (m):	5,3	År:	1995	Æ-10:	
Areal (m²):	559	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Lokalvej tertiær by
Særlige forhold: Koordineres med fortovsarbejde.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	609		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	609 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	5		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	3		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	1		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	1		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	3 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	5	Entreprisenavn:	Hasseris		
Vej nr.:	8515714-0-	Vejnavn:	Naurvej		
Fra km:	0,106	Til km:	0,366		
Strækning:			Granvej - Søndre Skovvej		OMR: 3
Længde (m):	260	Underlag:	PA	ÅDT:	398
Bredde (m):	5,3	År:	1995	Æ-10:	
Areal (m²):	1.478	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Lokalvej tertiær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	1.578		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.578 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	1		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.			
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	3		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	8 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	5	Entreprisenavn:	Hasseris		
Vej nr.:	8519212-0-	Vejnavn:	Vestermarksvej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,375		
Strækning:			Hasserisvej - Slut ved vendeplads		OMR: 3
Længde (m):	375	Underlag:	PA		ÅDT:
Bredde (m):	6,1	År:	1983		Æ-10:
Areal (m²):	2.297	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold: Koordineres med fortovsarbejde.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	2.447		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	2.447 150 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	5		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	2		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	14		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	8		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	2		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	12 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	6	Entreprisenavn:	Stolpedal		
Vej nr.:	8519244-0-H	Vejnavn:	Vestre Alle		
Fra km:	0,020	Til km:	0,960		
Strækning:			Hobrovej - Stolpedalsvej		OMR: 3
Længde (m):	940	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	2,0	År:	1997	Æ-10:	
Areal (m²):	1.881	Belyst:	Ja	Vejklasse: Sti langs vej	
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 45 kg/m² PA 6t, flex	m² m² m²	1.906		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.906 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	0		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	30		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	5 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	6	Entreprisenavn:	Stolpedal		
Vej nr.:	8519244-0-V	Vejnavn:	Vestre Alle		
Fra km:	0,020	Til km:	0,960		
Strækning:			Hobrovej - Stolpedalsvej		OMR: 3
Længde (m):	940	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	2,0	År:	1997	Æ-10:	
Areal (m²):	1.881	Belyst:	Ja	Vejklasse: Sti langs vej	
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 45 kg/m² PA 6t, flex	m² m² m²	1.906		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.906 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	1		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	25		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	5 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	6	Entreprisenavn:	Stolpedal		
Vej nr.:	8517913-0-H	Vejnavn:	Stolpedalsvej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,631		
Strækning:		Vestre Alle - Hasserisvej		OMR:	3
Længde (m):	631	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	2,0	År:	1997	Æ-10:	
Areal (m²):	1.285	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Sti langs vej
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 45 kg/m² PA 6t, flex	m² m² m²	1.310		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.310 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	2		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	3 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	6	Entreprisenavn:	Stolpedal		
Vej nr.:	8517913-0-V	Vejnavn:	Stolpedalsvej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,631		
Strækning:		Vestre Alle - Hasserisvej		OMR:	3
Længde (m):	631	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	2,0	År:	1997	Æ-10:	
Areal (m²):	1.285	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Sti langs vej
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 45 kg/m² PA 6t, flex	m² m² m²	1.310		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.310 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	1		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	3 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	7	Entreprisenavn:	Sofiendal		
Vej nr.:	8512171-0-	Vejnavn:	Fredrikstadvej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,440		
Strækning:		Skelagervej - Gøteborgvej		OMR:	3
Længde (m):	440	Underlag:	PA	ÅDT:	2.237
Bredde (m):	10,8	År:	1988	Æ-10:	67
Areal (m²):	4.769	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Lokalvej primær by
Særlige forhold: Koordineres med trafiksikkerhedsprojekt.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	5.069		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	5.069 300 250		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	3		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	10		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	30		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	25 22,5		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	8	Entreprisenavn:	Skalborg		
Vej nr.:	8514824-0-	Vejnavn:	Letvadvej		
Fra km:	0,000	Til km:	1,306		
Strækning:			Nibevej - Sofiendalsvej		OMR: 3
Længde (m):	1.306	Underlag:	AB	ÅDT:	5.503
Bredde (m):	8,1	År:	1987/2000	Æ-10:	161
Areal (m²):	10.533	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Trafikvej primær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	10.783		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	200 250 400		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	33		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	38		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	54 36,0		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	9	Entreprisenavn:	Ny Nibevej		
Vej nr.:	800470-0-	Vejnavn:	Ny Nibevej		
Fra km:	4,600	Til km:	6,148		
Strækning:			- 75 m. efter vandløb		OMR: 3
Længde (m):	1.548	Underlag:	ABST	ÅDT:	10.490
Bredde (m):	8,4	År:	1993	Æ-10:	499
Areal (m²):	12.937	Belyst:	Nej	Vejklasse:	Trafikvej gennemfat land
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	13.012		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	13.012 75 250		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	1		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	6		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	33 22,5		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	9	Entreprisenavn:	Ny Nibevej		
Vej nr.:	800470-60-	Vejnavn:	Ny Nibevej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,359		
Strækning:			Letvadvej højre tilkørsel - Ny Nibevej		OMR: 3
Længde (m):	359	Underlag:	ABST		ÅDT:
Bredde (m):	4,4	År:	1993		Æ-10:
Areal (m²):	1.570	Belyst:	Nej		Vejklasse: Trafikvej gennemfat land
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	1.620		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	4 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	9	Entreprisenavn:	Ny Nibevej		
Vej nr.:	800470-61-	Vejnavn:	Ny Nibevej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,362		
Strækning:			Letvadvej venstre frakørsel - Ny Nibevej		OMR: 3
Længde (m):	362	Underlag:	ABST		ÅDT:
Bredde (m):	4,4	År:	1993		Æ-10:
Areal (m²):	1.577	Belyst:	Nej		Vejklasse: Trafikvej gennemfat land
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	1.627		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	4 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	10	Entreprisenavn:	Frydendal		
Vej nr.:	8512717-0-	Vejnavn:	Gugvej		
Fra km:	0,298	Til km:	0,665		
Strækning:			Belægningskift på bro - Over Kæret		OMR: 4
Længde (m):	367	Underlag:	ABS	ÅDT:	9.806
Bredde (m):	8,9	År:	1973	Æ-10:	483
Areal (m²):	3.253	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Trafikvej primær by
Særlige forhold: 2 stenfuger à 9 m.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	3.303		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	3.303 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	5		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	8 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	11	Entreprisenavn:	Rørdal		
Vej nr.:	8516985-0-	Vejnavn:	Rørdalsvej		
Fra km:	2,226	Til km:	6,290		
Strækning:	Nr. 55 - Tranholmvej			OMR:	4
Længde (m):	4.064	Underlag:	ABS	ÅDT:	3.720
Bredde (m):	8,9	År:	1983/1987	Æ-10:	210
Areal (m²):	36.199	Belyst:	Nej	Vejklasse:	Trafikvej fordeling land
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	36.599		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 400 550		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	1		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	1		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	28		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	183 49,5		
11	Maskinopretning	t	99		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	11	Entreprisenavn:	Rørdal		
Vej nr.:	8516985-17-	Vejnavn:	Rørdalsvej, sidevej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,240		
Strækning:			Rørdalsvej - Nørredybet		OMR: 4
Længde (m):	240	Underlag:	AB		ÅDT:
Bredde (m):	7,8	År:	1996		Æ-10:
Areal (m²):	1.872	Belyst:	Nej		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	1.897		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.897 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	9 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	12	Entreprisenavn:	Aalborg Øst		
Vej nr.:	8514417-0-	Vejnavn:	Korinthvej		
Fra km:	0,020	Til km:	0,688		
Strækning:			Rundkørsel ved Tranholmvej - Vendeplads		OMR: 4
Længde (m):	668	Underlag:	AB	ÅDT:	250
Bredde (m):	8,7	År:	1995	Æ-10:	8
Areal (m²):	5.832	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Lokalvej sekundær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	5.907		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	25 75 500		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	8		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	6		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	35		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	1		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	30 45,0		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	12	Entreprisenavn:	Aalborg Øst		
Vej nr.:	8515028-0-	Vejnavn:	Lundeborgvej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,714		
Strækning:		Humlebakken - Humlebakken øst		OMR:	4
Længde (m):	714	Underlag:	AB	ÅDT:	
Bredde (m):	7,5	År:	1995	Æ-10:	
Areal (m²):	5.335	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Lokalvej sekundær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	5.510		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	25 175 200		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	23		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	73		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	28 18,0		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	12	Entreprisenavn:	Aalborg Øst		
Vej nr.:	8518109-0-	Vejnavn:	Svanningevej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,265		
Strækning:			Korinthvej - Vendeplads		OMR: 4
Længde (m):	265	Underlag:	PA		ÅDT:
Bredde (m):	10,1	År:	1972		Æ-10:
Areal (m²):	2.666	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej sekundær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	2.741		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	2.741 75 150		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	3		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	3		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	4		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	23		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	14 13,5		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCEL TILBUD

Entreprise nr.	13	Entreprisenavn:	Svenstrup		
Vej nr.:	8511381-0-	Vejnavn:	Duedal		
Fra km:	0,000	Til km:	3,502		
Strækning:			Nibevej - Skipper Clements Vej		OMR: 6
Længde (m):	3.502	Underlag:	MOB/OB		ÅDT: 400
Bredde (m):	5,7	År:	1997		Æ-10: 2
Areal (m²):	20.018	Belyst:	Nej		Vejklasse: Lokalvej tertiær land
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Maskinopretning 40 kg/m² AB 6t	m² m² m²	20.168		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 150 750		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- 67,5		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	13	Entreprisenavn:	Svenstrup		
Vej nr.:	8518468-1-	Vejnavn:	Tingstedet		
Fra km:	0,266	Til km:	0,453		
Strækning:			Helleanlæg ved sti - Midgården		OMR: 6
Længde (m):	187	Underlag:	OB		ÅDT:
Bredde (m):	5,0	År:	1971		Æ-10:
Areal (m²):	933	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold: Koordineres med trafiksikkerhedsprojekt.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	983		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	5 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	14	Entreprisenavn:	Gultentorp		
Vej nr.:	8512760-0-	Vejnavn:	Gultentorpvej		
Fra km:	0,170	Til km:	2,311		
Strækning:	Nr. 10 - Nøvlingvej		OMR:	7	
Længde (m):	2.141	Underlag:	OB/GAB0	ÅDT:	
Bredde (m):	5,1	År:	1987/2003	Æ-10:	
Areal (m²):	10.919	Belyst:	Nej	Vejklasse:	Lokalvej primær land
Særlige forhold: Slidlag udlægges ved sydlige entreprisegrænse.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	1½ MOB 8/11 +5/8 Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	10.894 75		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	14	Entreprisenavn:	Gultentorp		
Vej nr.:	8512760-0-	Vejnavn:	Gultentorpvej		
Fra km:	2,311	Til km:	5,491		
Strækning:			Nøvlingvej - Gunderupvej		OMR: 7
Længde (m):	3.180	Underlag:	GAB0		ÅDT:
Bredde (m):	5,1	År:	2004		Æ-10:
Areal (m²):	16.348	Belyst:	Nej		Vejklasse: Lokalvej primær land
Særlige forhold: Slidlag udlægges ved entreprisegrænser.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	1½ MOB 8/11 +5/8 Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	16.248 150		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	41 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	15	Entreprisenavn:	Kochs Vase		
Vej nr.:	8514335-0-	Vejnavn:	Kochs Vase		
Fra km:	0,000	Til km:	1,735		
Strækning:			Hadsund Landevej - Romdrupvej		OMR: 7
Længde (m):	1.735	Underlag:	GAB0		ÅDT:
Bredde (m):	6,2	År:	2006		Æ-10:
Areal (m²):	10.740	Belyst:	Nej		Vejklasse: Lokalvej primær land
Særlige forhold: Slidlag udlægges ved entreprisegrænser.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	1½ MOB 8/11 +5/8 Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	10.665 125		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	16	Entreprisenavn:	Komdrup-Kongerslev		
Vej nr.:	800531-0-H	Vejnavn:	Komdrupvej		
Fra km:	3,268	Til km:	5,294		
Strækning:		Baggesdamvej, Komdrup - Vestergaardsvej, Kongerslev		OMR:	8
Længde (m):	1.904	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	1,5	År:	1967	Æ-10:	
Areal (m²):	2.882	Belyst:	Nej	Vejklasse:	Sti langs vej
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	2.907		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	16	Entreprisenavn:	Komdrup-Kongerslev		
Vej nr.:	800531-0-V	Vejnavn:	Komdrupvej		
Fra km:	3,320	Til km:	5,241		
Strækning:			Østergårdsvej, Komdrup - Refnæsvej, Kongerslev		OMR: 8
Længde (m):	1.921	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	1,5	År:	1967	Æ-10:	
Areal (m²):	2.918	Belyst:	Nej	Vejklasse: Sti langs vej	
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	2.943		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	- 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	17	Entreprisenavn:	Stae		
Vej nr.:	8170860-0-	Vejnavn:	Elsamvej		
Fra km:	1,055	Til km:	5,368		
Strækning:			Skivervej, syd - Nefovej	OMR:	9
Længde (m):	4.313	Underlag:	OB/GAB	ÅDT:	286
Bredde (m):	5,0	År:	1990/2002	Æ-10:	26
Areal (m²):	21.607	Belyst:	Nej	Vejklasse:	Lokalvej primær land
Særlige forhold: Slidlag udlægges i krydset Elsamvej/Nefovej.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Maskinopretning 35 kg/m² AB 6t 1½ MOB 8/11 +5/8 Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	21.557 21.557 100		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	100 50 2.500		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- 225,0		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	17	Entreprisenavn:	Stae		
Vej nr.:	8170860-0-	Vejnavn:	Elsamvej		
Fra km:	5,368	Til km:	5,572		
Strækning:	Nefovej - Efter nr. 130		OMR:	9	
Længde (m):	204	Underlag:	OB	ÅDT:	286
Bredde (m):	6,1	År:	1990	Æ-10:	26
Areal (m²):	1.235	Belyst:	Nej	Vejklasse:	Lokalvej tertiær by
Særlige forhold: Slidlag udlægges i krydset Elsamvej/Nefovej.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	1½ MOB 8/11 +5/8 Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	1.160 100		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	100 25 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	17	Entreprisenavn:	Stae		
Vej nr.:	8173800-0-	Vejnavn:	Nefovej		
Fra km:	0,000	Til km:	2,423		
Strækning:			Halsvej - Nordjyllandsværket		OMR: 9
Længde (m):	2.423	Underlag:	PA/GAB0/OB		ÅDT:
Bredde (m):	6,0	År:	1997/2002/1984		Æ-10:
Areal (m²):	14.565	Belyst:	Nej		Vejklasse: Lokalvej primær land
Særlige forhold: Slidlag udlægges ved nordlig entreprisegrænse samt i krydset Elsamvej/Nefovej.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	1½ MOB 8/11 +5/8 Slidlag 65 kg/m² AB 8t, flex	m² m² m²	13.915 700		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	650 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	- -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	18	Entreprisenavn:	Vester Hassing		
Vej nr.:	8170140-0-	Vejnavn:	Aslundvej		
Fra km:	0,446	Til km:	1,040		
Strækning:			Nordbyvej - Omfartsvejen		OMR: 9
Længde (m):	594	Underlag:	GAB0		ÅDT:
Bredde (m):	6,0	År:	1967		Æ-10:
Areal (m²):	3.564	Belyst:	Nej		Vejklasse: Trafikvej primær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex Modificeret cirkelbump 50 km/t Bortfræses og retableres	m² stk.	3.614 1		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	200 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	1		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	3		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	18 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	18	Entreprisenavn:	Vester Hassing		
Vej nr.:	8172185-0-	Vejnavn:	Industrivej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,699		
Strækning:			Aslundvej - Bymarken		OMR: 9
Længde (m):	699	Underlag:	PA		ÅDT:
Bredde (m):	7,6	År:	1997		Æ-10:
Areal (m²):	5.342	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 70 kg/m² SMA 8t, flex	m² m² m²	5.392		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	250		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	2		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	31		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	27 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	19	Entreprisenavn:	Hals		
Vej nr.:	800504-0-H	Vejnavn:	Aalborgvej, syd		
Fra km:	29,168	Til km:	30,051		
Strækning:		Jacob Severins Vej - Rundkørsel Østergade/Strandvejen		OMR:	9
Længde (m):	883	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	1,5	År:	1967	Æ-10:	
Areal (m²):	1.325	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Sti langs vej
Særlige forhold: Koordineres med fortovsarbejde.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	1.350		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.350 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	3 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	19	Entreprisenavn:	Hals		
Vej nr.:	800504-0-V	Vejnavn:	Aalborgvej, nord		
Fra km:	29,168	Til km:	30,051		
Strækning:		Jacob Severins Vej - Rundkørsel Østergade/Strandvejen		OMR:	9
Længde (m):	883	Underlag:	PA	ÅDT:	
Bredde (m):	1,5	År:	1967	Æ-10:	
Areal (m²):	1.325	Belyst:	Ja	Vejklasse:	Sti langs vej
Særlige forhold: Koordineres med fortovsarbejde.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	1.350		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	1.350 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	13		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	1		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	3 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLIBUD

Entreprise nr.	20	Entreprisenavn:	Nibe		
Vej nr.:	8313245-0-	Vejnavn:	Kirkestræde		
Fra km:	0,035	Til km:	0,132		
Strækning:			Torvet - Grønnegade		OMR: 10
Længde (m):	97,0	Underlag:	PA		ÅDT:
Bredde (m):	3,5	År:	1967		Æ-10:
Areal (m²):	298	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 50 kg/m² AB 6t, flex	m² m² m²	348		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	348 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	2 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	20	Entreprisenavn:	Nibe		
Vej nr.:	8313245-2-	Vejnavn:	Kirkestræde		
Fra km:	0,000	Til km:	0,050		
Strækning:			Tyvedalsstien - LI Nørregade		OMR: 10
Længde (m):	50,0	Underlag:	PA		ÅDT:
Bredde (m):	3,7	År:	1967		Æ-10:
Areal (m²):	128	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold:					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 50 kg/m² AB 6t, flex	m² m² m²	178		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	178 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	-		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	1 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	20	Entreprisenavn:	Nibe		
Vej nr.:	8319300-0-	Vejnavn:	Villavej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,487		
Strækning: Hovvej - Bakkebo			OMR: 10		
Længde (m):	487	Underlag:	GAB	ÅDT:	
Bredde (m):	5,6	År:	1967	Æ-10:	
Areal (m²):	2.729	Belyst:	Ja	Vejklasse: Lokalvej tertiær by	
Særlige forhold: Koordineres med fortovsarbejde					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	2.779		
2	b) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	2.779 50 -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	16		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	19		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	1		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	7 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

PARCELTLBUD

Entreprise nr.	20	Entreprisenavn:	Nibe		
Vej nr.:	8319300-2-	Vejnavn:	Villavej		
Fra km:	0,000	Til km:	0,063		
Strækning:			Stamvej i st. 343 - Hobrovej		OMR: 10
Længde (m):	63	Underlag:	AS		ÅDT:
Bredde (m):	4,0	År:	1967		Æ-10:
Areal (m²):	249	Belyst:	Ja		Vejklasse: Lokalvej tertiær by
Særlige forhold: Koordineres med fortovsarbejde.					
Pos.	Arbejde	Enhed	Mængde	Enhedspris (kr. ekskl. moms)	Pris i alt (kr. ekskl. moms)
1	Slidlag 60 kg/m² PA 8t, flex	m² m² m²	274		
2	a) Planfræsning (lysning/striber/ramper) b) Tilslutningsfræsning c) Bassinfræsning	m² m² m²	25 - -		
3	Regulering af kørebanedæksel med flydende karm	stk.	2		
4	Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm	stk.	-		
5	Regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	-		
6	Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm	stk.	4		
7	Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm	stk.	-		
8	Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
9	Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)	stk.	-		
10	a) Håndopretning b) Opfyldning af bassinfræsninger	t t	1 -		
11	Maskinopretning	t	-		
I alt, overføres til entreprisetilbud					

Reguleringspris ved mer-/mindreforbrug: _____ kr./ton

(Dato)

(Stempel)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)