

REBILD KOMMUNE

UDSKIFTNING, ETABLERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF
STI-, VEJ- OG BANEBELYSNING.

21. AUGUST 2017



Rebild
K O M M U N E

Armaturregistrering (Bilag 0.06) for ovenstående projekt.

Projektet omhandler ny LED vejbelysning, drift og vedligehold af vejbelysning og banebelysning

Bygherre:

Rebild Kommune
Center Plan Byg og Vej – Vej
Hobrovej 110
9530 Støvring
Att.: Rasmus Beck Nielsen

Rådgiver:

Rambøll Danmark A/S
Prinsensgade 11
9000 Aalborg

SAMLESIDE

Armaturregistreringen er et uddrag af Rebild Kommunes kort.info. Nærværende entreprenør skal jf. udbudsbeskrivelse afsnit 2.0 Udbudsbetingelser, forud for arbejdets opstart, foretage registrering af eksisterende forhold.

Projekt navn	Rebild Kommune - udskiftning, etablering samt drift og vedligehold af sti, vej- og banebelysning
Projekt nummer	1100024250

Armaturregistrering for anlægsarbejder 2017

Betegnelse		I alt
Armatur type A.1	Stk.	41,00
Armatur type A.2	Stk.	15,00
Armatur type B.1	Stk.	127,00
Armatur type B.2	Stk.	182,00
Armatur type C.1	Stk.	206,00
Armatur type D.1	Stk.	47,00
Armatur type D.2	Stk.	95,00
Armatur antal til udskiftning i alt	Stk.	713,00
Sikringsindsats KL I	Stk.	321,00
Sikringsindsats KL II	Stk.	311,00
Dåse / ingen indsats	Stk.	81,00
Indsatse antal til udskiftning i alt	Stk.	402,00

Armaturregistrering for anlægsarbejder 2017 - Eksisterende LED armaturer

Vejnavn / lokation	Armaturtype		
Skørping Nord	Lite SL30	Stk.	14
Gammel Skørpingvej	Lite SL30	Stk.	11
Ottrup Bakker	Lite SL30	Stk.	12
Hanehøjvej	Lite SL30	Stk.	12
Hanesvinget	Lite SL30	Stk.	9
Hanebuen	Lite SL30	Stk.	17
Præstegårdsheden	Lite SL30	Stk.	24
Hanebakkevej	Lite SL30	Stk.	3
Herman Bangs Vej (P-areal)	Lite Gardenway	Stk.	19
Banestien Syd	Lite SL30	Stk.	21
Sverrigårdsvej	Lite Teco	Stk.	9
Skørping Center	Lite Teco	Stk.	53
Jyllandsgade (bane gangtunnel)	Ukendt type	Stk.	13
Møldrupvej	Thorn Oxane	Stk.	14
Under Broen	Thorn Oxane	Stk.	13
Himmerlandsvej (rundkørsel)	Lite SL30	Stk.	13
Himmerlandsvej (cykelsti)	Lite SL30	Stk.	46
Rebild Skovhusevej	Lite SL30	Stk.	11
Eksisterende LED armatur antal til drift i alt	Stk.	314,00	

TILBUDSLISTE ANLÆGSARBEJDER

Armaturregistrering - Implementering af LED belysning - Antal													
Vejnavn	By	Belysnings-kategori	Mastetype	Maste-arm	Maste-højde	Maste-afstand	Armaturtype	Sikringsindsats	Dåse / ingen antal	KL I antal	KL II antal	Armatur-antal	Ny armatur-type
Armaturtype A.1													
Aaparken nord	Rørbæk	E2	Bertled NG	Ja	3,5	15	Albertslund	KL I		9		9	A.1
Kildehaven	Skørping	E2	Bertled NG		3,5	20-35	Albertslund mini	Dåse	32			32	A.1
								I alt:	32,00	9,00	0,00	41,00	
Armaturtype A.2													
Smedevej	Skørping	E2	Bertled NG				Albertslund	KL I		3		3	A.2
Torv Sverriggård	Skørping	E2	Ukendt		3,5		Park 500	KL I		5		5	A.2
Lærkevænget	Rørbæk	E2	Ingen		??			KL I		2		2	A.2
Nykirkevej	Skørping	E2	Bertled NG		5	35	SGS/GV	Dåse	5			5	A.2
								I alt:	5,00	10,00	0,00	15,00	
Armaturtype B.1													
Banestien nord	Skørping	E1	Ukendt		3,5	30	Kbh. lille/U rør	KL I		19		19	B.1
Grønnebakken sti	Rørbæk	E1	Bertled NG		3,5	40	SGS	KL I		4		4	B.1
Petersmindevej	Skørping	E1	Bertled		3,5	30	Kbh. Lille	KL II			15	15	B.1
Kristiansmindevej	Skørping	E1	Bertled		3,5	20-25	Albertslund	KL II			8	8	B.1
Ingersvej	Skørping	E1	Bertled		3,5	20-25	Albert./GV	Dåse	6			6	B.1
Sætervej	Skørping	E1	Ukendt		3,5	30	Kbh. lille/Albert	KL I		31		31	B.1
Ritavej	Skørping	E1	Ukendt		3,5	20	U rør	Ingen	3			3	B.1
Degnevænget	Skørping	E1	Bertled NG		3,5	25	GV	KL I		29		29	B.1
Stibelysning	Terndrup	E1	Konisk		3,5			KL II	3			3	B.1
Stibelysning	Suldrup	E1	Konisk		3,5			KL II	9			9	B.1
								I alt:	21,00	83,00	23,00	127,00	
Armaturtype B.2													
Frugthaven	Skørping	E1	Bertled NG		5	40	SGS	KL II			2	2	B.2
Svinget	Skørping	E1	Konisk NG		5	40-45	SGS	KL I		4		4	B.2
Lillevej	Skørping	E1	Firkant m/arm	Ja	5	20	U rør	Ingen	1			1	B.2
Purkervej	Skørping	E1	Bertled NG		5	35	SGS	KL I		7		7	B.2
Smedevej	Skørping	E1	Firkant m/arm	Ja	5	35	U rør	KL I		2		2	B.2
Jægerstien	Skørping	E1	Konisk NG		5	25	SGS	KL I		3		3	B.2
Kildebakken	Skørping	E1	Bertled NG		5	30	SGS	KL I		2		2	B.2
Bakkevej	Skørping	E1	Konisk NG		5	30	SGS	KL II			3	3	B.2
Sverrighusvej	Skørping	E1	Bertled NG		5	35	SGS	KL I		2		2	B.2
Birkedammen	Skørping	E1	Firkant m/arm	Ja	5	40	U rør	KL I		1		1	B.2
Birkedammen	Skørping	E1	Konisk NG		5	40	SGS	KL I		2		2	B.2
Birkedammen	Skørping	E1	Bertled NG		5	40	2 x Iridium	KL II			2	2	B.2
Aaparken midt	Rørbæk	E1	Konisk NG	Ja	4,5	30	U rør	KL I		7		7	B.2
Aaparken syd	Rørbæk	E1	Konisk NG		5	30	SGS	KL II			5	5	B.2
Kildevej	Rørbæk		Træmaste						1			1	B.2
Hanebakken	Skørping	E1	Konisk NG		5	35	SGS	KL II			11	11	B.2
Bøgevej	Solbjerg St. by	E1	Konisk		5	25	Ingen	KL II	10			10	B.2
Engblommevej	Rørbæk	E1	Konisk NG	Ja	5	40	U rør	KL I		5		5	B.2
Grønnebakken	Rørbæk	E1	Bertled NG	Ja	4,5	40	U rør	Dåse	9			9	B.2
Præstevænget	Skørping	E1	Konisk NG		5	25	SGS	KL II			12	12	B.2
Gerdavej	Skørping	E1	Firkant m/arm	Ja	5	20	U rør	KL I		4		4	B.2
Rosenvænget	Rørbæk	E1	Konisk NG	Ja	5	40	SGS	KL II			5	5	B.2
Th. Hoffmanns Vej	Skørping	E1	Konisk NG		5	27	SGS	KL II			4	4	B.2
Nyvangsvej	Rørbæk	E1	Konisk NG	Ja	5	40	SGS	KL II			5	5	B.2
Bentevej	Skørping	E1	Firkant m/arm	Ja	5	25	U rør	KL I		29		29	B.2
Jyttevej	Skørping	E1	Firkant m/arm	Ja	5	25	U rør	KL I		15		15	B.2
Torvegdyen	Skørping	E1	Konisk NG		5		SGS	Ingen	1			1	B.2
Tværgade	Skørping	E1	Bertled NG		5	35	SGS	KL I		9		9	B.2
Grynderrupvejen	Rørbæk	E1	Konisk NG	Ja	5	50	U rør	KL I		2		2	B.2
Hougaardsvej	Rørbæk	E1	Konisk NG	Ja	5	60	U rør	KL I		4		4	B.2
Præstevej	Rørbæk	E1	Konisk FFL	Ja	5	60	U rør	KL I		4		4	B.2
Allestrupvej	Rørbæk	E1	Konisk FFL	Ja	5	60	U rør	KL I		3		3	B.2
Skovmosevej øst	Rørbæk	E1	Konisk NG	Ja	5	70	U rør	KL I		6		6	B.2
								I alt:	22,00	111,00	49,00	182,00	

TILBUDSLISTE ANLÆGSARBEJDER

Armaturregistrering - Implementering af LED belysning - Antal													
Vejnavn	By	Belysnings-kategori	Mastetype	Maste-arm	Maste-højde	Maste-afstand	Armaturtype	Sikringsindsats	Dåse / ingen antal	KL I antal	KL II antal	Armatur-antal	Ny armatur-type
Armaturtype C.1													
Himmerlandsvej	Rebild	E1	Firkant m/arm	Ja	5,5	26	SGS/U rør	KL I		17		17	C.1
Markedsvvej	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	SGS/Iridium	KL I		2		2	C.1
Jægersborgsvej	Skørping	E1	Bertled NG		6	40	SGS	KL I		6		6	C.1
Drosselsvej	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	SGS	KL II			2	2	C.1
Rosenvænget	Skørping	E1	Konisk NG		6	35-40	Iridium	KL II			5	5	C.1
Enighedsvej	Skørping	E1	Bertled NG		6	35	SGS	KL II			9	9	C.1
Damvej	Skørping	E1	Konisk NG		6	40	Iridium	KL II			3	3	C.1
Maltgørevej	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	Iridium	KL II			6	6	C.1
Nyvej	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	Iridium	KL II			3	3	C.1
Mosevej	Skørping	E1	Konisk NG		6	40	Iridium	KL II			7	7	C.1
Vinkelvej	Skørping	E1	Konisk BG		6	30	SGS	KL II			7	7	C.1
Tværvej	Skørping	E1	Bertled NG		6	30	SGS	KL II			5	5	C.1
Skørping Skovbrynet	Skørping	E1	Bertled NG		6	35	SGS	KL II			5	5	C.1
Solkroen	Rørbæk	E1	Konisk NG		6	40	SGS	KL I			3	3	C.1
Nordre Skovvej	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	SGS	KL II		5		5	C.1
Vester Alle	Skørping	E1	Bertled NG		6	40	SGS	KL II			7	7	C.1
Hougaardsvej (pladslus)	Rørbæk	E1	Konisk NG	Ja	6	25	Malaga	KL II			5	5	C.1
Sdr. Kirkevej	Skørping	E1	Konisk NG		6	40	Iridium	KL II			11	11	C.1
Møllevej syd	Skørping	E1	Konisk NG		6	40	SGS	KL II			6	6	C.1
Egholmsvej	Skørping	E1	Konisk NG		6	30	Iridium/SGS	KL II			22	22	C.1
Krogsvej	Skørping	E1	Konisk NG		6	40	Iridium	KL II			5	5	C.1
Skrænten	Skørping	E1	Konisk NG		6	30	Iridium	KL II			6	6	C.1
Hanebakkevej	Skørping	E1	Konisk NG		6	35-40	SGS	KL I		10		10	C.1
Smallegade	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	Iridium	KL II			9	9	C.1
Møllevej nord	Skørping	E1	Konisk NG		6	40	SGS	KL II			15	15	C.1
Nybovej	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	SGS	KL I		1		1	C.1
Teglgårdsvej	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	SGS	KL II			5	5	C.1
Mølleparken	Skørping	E1	Konisk NG		6	35	SGS	KL II			11	11	C.1
Gammel Skørpingvej syd	Skørping	E1	Bertled NG		6	35	SGS	KL I		7		7	C.1
Mølle Alle	Skørping	E1	Konisk NG		7	40	SGS	Dåse	1			1	C.1
								I alt:		1,00	48,00	157,00	206,00
Vejnavn	By	Belysnings-kategori	Mastetype	Maste-arm	Maste-højde	Maste-afstand	Armaturtype	Sikringsindsats	Dåse / ingen antal	KL I antal	KL II antal	Armatur-antal	Ny armatur-type
Armaturtype D.1													
Skørping Center	Skørping	E1	Konisk NG		8	25	Iridium/SGS	KL II			4	4	D.1
Himmerlandsgade vest (bygræn)	Skørping	LE5	Konisk FFL		8	30	Kbh. lille	KL II			4	4	D.1
Gammel Skørpingvej midt_nord	Skørping	LE5	Firkant m/arm	Ja	8	35	Iridium	KL II			10	10	D.1
Himmerlandsvej øst	Skørping	LE5	Konisk FFL		8	35-40	SGS	KL I		8		8	D.1
Himmerlandsvej vest	Skørping	LE5	Konisk FFL		8	35-40	SGS	KL I		13		13	D.1
Jyllansgade øst (bygrænse)	Skørping	LE5	Konisk FFL		8	30	Kbh. lille	KL II			4	4	D.1
Buderupvej	Skørping	LE5	Konisk FFL		8	35	SGS	KL I		4		4	D.1
								I alt:		0,00	25,00	22,00	47,00
Armaturtype D.2													
Sverriggårdsvej nord	Skørping	LE5	Firkant m/arm	Ja	8	35	Iridium	KL II			5	5	D.2
Sverriggårdsvej syd	Skørping	LE5	Firkant m/arm	Ja	8	45	SGS	HPFI julelys			3	3	D.2
Gammel Skørpingvej nord	Skørping	LE5	Firkant m/arm	Ja	8	60	Iridium	KL II			12	12	D.2
Jyllansgade	Skørping	LE5	Konisk FFL		8	30	SGS	KL I		26		26	D.2
Nørregade	Rørbæk	LE5	Konisk NG		6	40	SGS	KL II			12	12	D.2
Skovmosevej vest	Rørbæk	LE5	Konisk NG		6	40	SGS	KL II			4	4	D.2
Aagade	Rørbæk	LE5	Konisk NG		6	40	SGS	KL II			24	24	D.2
Møldrupvej syd	Skørping	LE5	Konisk NG		6	45	SGS	KL I		9		9	D.2
								I alt:		0,00	35,00	60,00	95,00
Forklaring:	Grønne linjer angiver nyanlæg (armaturer, master, kabler, gravearbejder m.m.)							Samlet i alt:		81,00	321,00	311,00	713,00