



Etablering af ny vej til Testcenter for Husstandsvindmøller.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammergårdsvej 16
7760 Hurup

Vedrørende etablering af ny vej til Testcenter for husstandsvindmøller på Vorupørevej nr. 250d

Vejen er på det første stykke 4m. bred, de resterende 90m. er 3m. bred - Arealet er 527 m².

Vejen skal kunne klare alm. Lastbil med kran. Akseltryk max. 10 ton. Lastbiltrafik er kun i forbindelse med anlægsarbejder på møllerne ca. 20 gange årligt.

Opgave: Afrømning af muld , som køres (max. 200m.) på vogne ud på marken og jævnes.

1. Opbygning af vejen med bundsikringssand og stabilgrus.
2. Nedgravning af 2 x 110mm 24m. kloakrør til kabelføring 40 cm under terræn, mellem 1. møllefundament og vestgavl skur.
3. Mellem vestgavl skur og målemast nedgraves ligeledes 1 x 110mm 23m, den gule prik på kortet.

Termin: Umiddelbart efter høst 2018, august/september 2018.

