



Til de bydende

Dato:
14/01/2019

Sagsnummer:
14815

Pugdølge forlængelse og forlægning af Rødding Å

På vegne af Herning Kommune og Herning Vand A/S fremsendes hermed rettelsesblad nr. 2 vedr. ovennævnte entreprise.

Ved afgivelse af tilbud anføres på tilbudslistens forside, at rettelsesblad nr. 1 og 2 er modtaget og indarbejdet i tilbuddet. Rettelsesbladet samt det øvrige opdaterede materiale er uploadet som pdf på udbud.dk.

Spørgsmål vedr. entreprisen

Der er forud for fremsendelse af nærværende rettelsesblad indkommet følgende spørgsmål fra de bydende vedr. entreprisen.

Svar fremgår med kursiv umiddelbart efter spørgsmålet.

Spørgsmål 1:

Er der mulighed for en oversigt over omfang af asfaltarbejderne for Herning Vand. Det er ikke til at se hvor omfanget er. Derudover et evt. snit.

Svar:

Omfanget af Herning Vands asfaltarbejder omfatter retablering af eksisterende asfaltbelægning i Pugdølge og Bødkervej, hvilket indebærer at arbejdet afgrænses til at forløbe fra Pugdølvenget og frem til krydset mellem Lille Pugdølge og Bødkervej.

Spørgsmål 2:

Iflg. TBL'en post 3.1.3 skal der retableres med 110kg/m² GAB 0 + 50kg/m² PA efter opgravningen af ledningen, men iflg. Tegning nr. 14815_3.110A skal der midlertidig retableres med 180kg/m² GAB 0 + 70 kg/m² AB. Hvilken opbygning skal der prissættes i tilbudslisten?

Svar:

TBL post 3.1.3 er tilrettet så det er i overensstemmelse med tegning 14815_3.110A.

Spørgsmål 3:

Iflg. Tegning nr. 14815_3.110A skal der asfalteres med 180kg/m² GAB 0 + 70 kg/m² AB ned ad den gamle grusvej, men dette fremgår ikke af TBL. Hvor skal dette arbejde prissættes/være indeholdt?

Svar:

Tegning 14815_3.110A er tilrettet så det er i overensstemmelse med TBL.

Spørgsmål 4:

Iflg. Tegning nr. 14815_3.110A skal den nordlige kørebane opfræses. Skal fræsning/opbrydning og bortskaffelse være indeholdt i TBL'en pos. 7.1.13 eller i TBL'en post 2.1.2? Såfremt det er TBL'en pos. 7.1.13 bør enheden så ikke prissættes pr. m² fræst/opgravet asfaltbelægning, således at det kun er asfalskæring der prissættes pr. lbm.

Svar:

Arbejderne skal afregnes efter TBL post 2.1.2. Dette er tilrettet i TBL.

Spørgsmål 5:

På vegne af asfaltfirma, vil jeg spørge om der kunne sættes/laves en tidsplan for asfalteringen, da denne er meget/mere afhængig af udførelsestidspunkter end andre.

Svar:

Entreprenøren skal udarbejde en arbejds- og tidsplan ud fra udbudsmaterialet og de for årstiderne forekommende vejrlig.

Arbejdets gennemførelse forudsætter at arbejdet kan udføres konditions-mæssigt.

Ændringer til udbudsmaterialet

Udover de præciseringer mv. der er angivet i afsnittet for svar og spørgsmål meddeles om nedenstående præciseringer og ændringer.

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SB):

Tilføjelser og ændringer mellem versionerne af SB vil være anvist med grøn markering.

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB):

Tilføjelser og ændringer mellem versionerne vil være anvist med grøn markering i SBB'en.

Der er tilføjet supplerende beskrivelse til ledningsarbejderne under afsnit 5.5 i SAB.

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG):

Tilføjelser og ændringer mellem versionerne af TAG vil være anvist med grøn markering i SBB'en og fremgår endvidere også af rettelserne i TBL.

Tilbudslisten (TBL):

Tilføjelser og ændringer mellem versionerne af TBL vil være anvist med grøn markering.

Sidste frist for spørgsmål

Spørgefristen er efter den 9-1-2019 udløbet.

Med venlig hilsen

Thomas Aas Christensen
ÅF, Herning
thomas.a.christensen@afconsult.com

Jesper Ehlers Andersen
COWI, Aalborg
jpan@cowi.com

Kopi tilsendt: Kim Bredgaard Grarup, Herning Kommune
Alex Kirkegaard Kristensen, Herning Vand A/S