

Spørgsmål / svar ny miljømåler Slagelse Affaldsenergi 1 (30-04-2019)

Er det korrekt forstået at der er 8 uger fra kontraktindgåelse til levering på site? **Ja**

Har du mulighed for at specificere hvad ordet "montering" dækker over? **Fysisk opsætning, montering af udtag, slanger og tilslutning til måler/målere.** Som jeg læser materialet skal vi kun placere måleren på slutdestination; Forsyningstilslutning, tilslutning af signalkabler samt tilslutning af instrumentluft udføres af Affaldplus? **Nej el-forsyning, signalkabler og instrumentluft er i rummet. Tilslutning foretages af jer i samarbejde med bygherre, i tilfælde af udfordringer med længder m.m. dette udføres på bygherres regning.**

Med henblik på installation af støvmåler kan du da oplyse hvilke flanger der er tilgængelige på skorstenen og hvordan den/de er placeret? **Flange er placeret 15 meter oppe i skorstenen, på platform. Flange er en firkantet flange der passer til en Durag DR-300.** I tilfælde af at der skal monteres ny flange er dette så bygherreleverance? **Ja.**

Ligeledes er der ikke specifikationer på målerummet omkring skorstenen, har du information/beskrivelse af dette? **Målerummet er i bunden af skorstenen. Temperatur og fugt er som udeforhold, dog beskyttet mod nedbør. Ingen vibrationer.** (omgivelsestemperatur, fugtindhold, vibrationer mv)

Er der planlagt besigtigelse af anlægget på et tidspunkt? **Nej men i er velkommen til at komme forbi på hverdage mellem 05-17 og ellers efteraftale**

Det er anført at **det forventes at det er muligt** at genbruge det eksisterende udtag? **Med udtag menes den eksisterende 3" flange på skorsten. Er den ikke anvendelig, vil det være en bygherreleverance at skifte den.**

Har du mulighed for at oplyse hvilke komponenter udtags systemet består af? Sondetype, sonderør, filter, beskrivelse, dimensioner og fabrikat af varmeslange mv. **Der skal monteres ny sonde med alt og en varmeslange fra udtag til miljømåler. Slangen er i dag 19 meter lang.**













